

設計仕様書

工事名：三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 消防設備等不良箇所修繕工事

No.	項目名	数量	単位	単価	金額	摘要
1	水泳場 スプリンクラー設備					
	水槽配管フレキシブルジョイント	1	個			
	青銅弁（逆止弁） 10K50A ネジ込み スイング	1	個			
	圧力計 PG100×2Mpa	1	個			
	機器撤去取付工費	1	式			
	配管工事費	1	式			
	小計					
2	水泳場 避難口誘導灯					
	避難口誘導灯 B級BH形 片面FW42317	1	台			
	避難口誘導灯リニューアルプレート FX41717	1	枚			
	機器取替工事費	1	式			
	既設機器撤去 処分費含む	1	式			
	消防申請費（設置届）	1	式			
	小計					
3	水泳場 バッテリー					
	非常電源用バッテリー HB2.5C X 3L	5	個			
	非常電源用バッテリー 3-C2.5H (L)	1	個			
	非常電源用バッテリー HB2.5C X 6-L2	1	個			
	非常電源用バッテリー HB2.0C X 2-S	5	個			
	非常電源用バッテリー MH0.7AA X3-L	1	個			
	取替工費	1	式			
	小計					
4	水泳場 防排煙設備					
	防火戸用キャッチロッククラッチ式 BV7319K	2	個			
	取替工費	1	式			
	試験調整費	1	式			
	小計					
5	庭球場管理棟 非常放送設備					
	スピーカー不鳴動調査費	1	式			
	不良スピーカー WS-6500A	7	個			
	取付工事費	1	式			
	小計					
6	庭球場 避難誘導灯					
	避難口誘導灯 B級BL形 片面FA20312	1	台			
	避難口誘導灯リニューアルプレート FX21747	1	枚			
	通路誘導灯 B級BL形 両面FA20322	2	台			
	誘導灯吊具 角型 FP01650P	2	個			
	誘導灯 B級BH形 片面 防湿・防雨型FW42337	3	台			
	プレート	3	枚			
	機器取付工費	1	式			
	既設撤去費 処分費含む	1	式			
	試験調整費	1	式			
	消防申請費（設置届）	1	式			
	小計					

7	庭球場管理棟 避難口誘導灯					
	避難口誘導灯 非常用バッテリー HB2.0C X 9SND		1	個		
	通路誘導灯 非常用バッテリー 2-C2.3H (L)		1	個		
	取替工費		1	式		
	小計					
8	サッカー・ラグビー場 屋内消火栓					
	屋内消火栓ホース 消火栓6基 各2本		12	本		
	小計					
9	サッカー・ラグビー場 避難口誘導灯					
	避難口誘導灯 B級BH形 片面 防湿・防雨型		2	個		
	避難口誘導灯リニューアルプレート		2	枚		
	避難口誘導灯 B級BH形 両面 防湿・防雨型		1	個		
	避難口誘導灯リニューアルプレート		1	枚		
	非常電源用バッテリー N9-CW		3	個		
	機器取替工事及びバッテリー取替工費 既設撤去費及び処分費含む		1	式		
	試験調整費		1	式		
	消防申請費 (設置届)		1	式		
	小計					
10	体育館 避難口誘導灯					
	避難口誘導灯 非常電源用バッテリー HB2.5C X 4-S		1	個		
	音声用 非常電源用バッテリー MH2.5C X 4-S		2	個		
	取替工費		1	式		
	小計					
11	現場管理費		1	式		
12	諸経費		1	式		
	合計					税別

※ 消防用設備等点検において指摘を受けた箇所について、機器取替等により是正する。

※ 運搬、設置、撤去、処分等工事に必要な費用は、すべて見積の中に含めてください。